

Maître d’Ouvrage

**C O M M U N E
D E C O Z Z A N O**

(CORSE DU SUD)

Opération

**TRAVAUX D’AMENAGEMENT
A LA MICRO CRECHE**

> TOILE D’OMBRAGE

Document

**Extrait : DEFINITION DU
COUT PRÉVISIONNEL
“ OPERATION ”**

Date / Version

MAI 2016 - V1.01

SOMMAIRE

A. Présentation de l'opération

A1. Liminaire

A2. Principe d'aménagement

A. PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION

A1. LIMINAIRE :

La commune de **COZZANO**, à l'initiative de son maire en exercice **M. CICCOLINI** et de son conseil municipal, envisage des travaux d'aménagement à la micro-crèche de **COZZANO (CORSE DU SUD)**.

Le présent document regroupe les pièces constituant la définition du coût prévisionnel dans sa version 1.01 et a été établi en fonction du programme exprimé par le "Maître d'ouvrage" sur la base de la visite in situ effectuée en Mars 2016.

A2. PRINCIPE D'AMENAGEMENT:

L'opération réside dans la mise en oeuvre de travaux d'aménagements complémentaires à la micro-crèche de Cozzano, comprenant :

> DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Installation de chantier & protection

L'installation de chantier comprenant:

- les branchements provisoires, eau, électricité avec autorisation expresse du chef d'établissement.
- le titulaire du marché ne sera pas redevable de l'ensemble des consommations
- les sanitaires de chantier réglementaires seront ceux du site avec l'autorisation expresse du chef d'établissement,
- les installations nécessaires à la sécurité du chantier,
- les installations réglementaires de chantier,
- Les DICT pour les services concédés
- la manipulation et la protection par film polyanne des meubles meublants de la zone d'intervention.
- Réalisation, mise en place et entretien des dispositifs d'hygiène et sécurité avec établissement d'un plan de prévention.
- Avant toute intervention , l'entreprise devra mettre en sécurité et matérialiser les zones d'intervention de chantier. L'offre comprendra les frais de dépose et d'enlèvement en fin de chantier.
- Repli des installations et nettoyage de fin de chantier des zones d'intervention

- Nettoyage de fin de chantier

L'entreprise devra exécuter un nettoyage soigné de fin de chantier. Ce nettoyage sera à exécuter avec des produits de nettoyage à utiliser suivant les prescriptions des fabricants.

> TOILE D'OMBRAGE

- Câble inox avec ridoirs y compris crochets + scellement chimique

Fourniture et pose d'élément d'accastillage inox, comprenant :

- crochets inox avec scellement chimique dans murs de façades
- câbles inox qualité marine au nombre de 3 par toile d'ombrage avec ridoirs, chape articulée, serre câbles et tous accessoires d'accastillage en inox qualité marine
- Protection du câble central par tube PVC crystal armé pour éviter le noircissement de la bache

- Toile d'ombrage type "bache marine" couleur blanc avec oeillets et manilles inox guide et de maintien

Fourniture / fabrication et pose de toile d'ombrage mobile, comprenant :

- bâche type toile enduite blanche type "bâche bateau" avec bords ourlés et oeillets + manilles inox qualité marine en nombre suffisant pour permettre la mobilité de la toile d'ombrage sur les câbles inox
- toutes sujétions de mise en oeuvre, fixation, scellement et prise de mesures in situ avant mise en fabrication
- toutes sujétions de mise en oeuvre, de dispositif de manipulation et de condamnation en position déployée et repliée par accastillage & accessoires inox.