

COMMUNE DE COZZANO  
REALISATION D'UN ENROCHEMENT  
Détail des Quantités Estimées

Poste N°	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
<b>1</b>	<b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES, DOCUMENTS ET PLANS</b>				
1.1	INSTALLATION	FF	1		
1.2	PISTE D'ACCES	FF	1		
1.3	NOTE DE CALCUL	FF	1		
1.4	REMISE EN ETAT TERRAIN AVAL	FF	1		
	<b>SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES, DOCUMENTS ET PLANS</b>				
<b>2</b>	<b>TERRASSEMENTS</b>				
2.1	DEBLAIS	M3	144		
2.2	FOUILLES POUR FONDATION	M3	32		
2.3	MASSIF DRAINANT	M3	189		
2.4	REMBLAIS	M3	178		
	<b>SOUS-TOTAL TERRASSEMENTS</b>				
<b>3</b>	<b>ENROCHEMENT</b>				
3.1	COUCHE DE TRANSITION	M3	23		
3.2	ENROCHEMENT	M3	434		
3.3	GEOTEXTILE	M2	347		
	<b>SOUS-TOTAL ENROCHEMENT</b>				
<b>4</b>	<b>CHAUSSEE</b>				
4.1	GNT 0/31,5	T	95		
4.2	IMPREGNATION/GRAVILLONNAGE	M2	473		
4.3	BBSG 0/10	T	60		
	<b>SOUS-TOTAL CHAUSSEE</b>				
<b>5</b>	<b>VRD</b>				
5.1	RETABLISSEMENT RESEAUX	FF	1		
5.2	BORDURES T2	ML	50		
5.3	PARAPET 0,40x0,80	ML	49		
5.4	FOUILLES EN TRANCHEE	ML	80		
5.5	SABLE	M3	48		
5.6	BUSE ø500	ML	80		
5.7	REGARD GRILLE 1,0X1,0 M	U	1		
5.8	CANIVEAU GRILLE 500MM	ML	10		
5.9	REGARD AEP	U	1		
5.10	ROBINET VANNE DN 60	U	1		
5.11	ROBINET VANNE DN 80	U	1		
	<b>SOUS-TOTAL VRD</b>				

<b>TOTAL H.T.</b>
<b>T.V.A 10%</b>
<b>MONTANT TTC</b>